

### 1) Deformações acentuadas (“borrachudos”) / Reforço de fundação

Nos três trechos está prevista a **escavação, carga e transporte de solos moles – DMT de 1.000 a 1.200 m – caminho de serviço pavimentado – com caminhão basculante de 14 m<sup>3</sup>**, bem como a indicação de **reforço da fundação**.

Entretanto, não identificamos na planilha orçamentária item específico contemplando a **execução do reforço propriamente dito**, como camada de rachão ou brita graduada tipo 4A. Diante disso, solicitamos esclarecer se:

- a) o reforço com rachão/brita graduada está considerado implicitamente em algum item existente; ou
- b) se deverá ser considerado como serviço adicional a ser incluído na proposta.

R= Conforme projeto básico, está considerado no item que se refere à sub-base “Base ou sub-base de brita graduada executada com vibrocabadora - brita comercial”.

### 2) Meio-fio MFC-03

Solicitamos esclarecer se o **meio-fio MFC-03** deverá ser executado:

- a) em peça **pré-moldada**, ou
  - b) por **extrusão in loco**,
- bem como confirmar o método executivo oficialmente adotado para fins de orçamento e planejamento.

R= Tendo em vista que se trata de uma contratação a ser realizada na modalidade semi-integrada, a CONTRATADA deverá desenvolver os projetos executivos e a sequente execução das obras, onde o detalhamento executivo do meio-fio MFC-03 deverá ser definido no projeto executivo, a ser elaborado pela contratada.

### 3) Pavimento com bloco intertravado (Paver)

Na planilha consta o item:

*“Pavimento com bloco intertravado de concreto (paver – cor natural), espessura 8 cm, incluindo colchão de areia e rejunte com pó de pedra.”*

Contudo, no **Termo de Referência** consta a seguinte composição:

base em colchão de areia com espessura de **10 cm**, berço para assentamento em areia com **5 cm** e paver com espessura de **8 cm**.

Dessa forma, solicitamos esclarecer:

Será executado como na planilha ou termo de referência?

R= O item em planilha do modelo de proposta refere-se ao metro quadrado do pavimento com bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) executado. Neste item deve-se considerar uma seção tipo de pavimento conforme informado nos anexos. Entretanto, tendo em vista que se trata de uma contratação a ser realizada na modalidade semi-integrada, a CONTRATADA deverá desenvolver os projetos executivos e a sequente execução das obras de pavimentação, onde detalhamento executivo deverá ser definido no projeto executivo, a ser elaborado pela contratada.