

Nº	Data Quest	Remetente	Questionamento	Resposta
1	14/05/2026	[REDACTED]	<p>Prezados, bom dia,</p> <p>Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao Edital "Reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II da APPA", conforme abaixo:</p> <p>1. Quanto à instalação de painéis fotovoltaicos, não encontrei na planilha de orçamentos um valor referente a esse item. Estamos entendendo que o fornecimento será pelo Contratante. Está correto nosso entendimento?</p> <p>2. Em complementação à pergunta anterior, estamos entendendo que a estrutura metálica para apoio desses painéis também não está contemplada em planilha, devendo ficar exclusiva do orçamento.</p> <p>3. Favor confirmar se toda a estrutura metálica de cobertura deverá ser trocada ou se pode ser avaliada a possibilidade de reaproveitamento da estrutura existente.</p> <p>Fico no aguardo do retorno.</p> <p>Obrigada.</p> <p>Atenciosamente,</p>	<p>1. Os documentos que mencionam a instalação de painéis fotovoltaicos e telhado verde referem-se a estudos desenvolvidos durante a etapa de projeto básico, posteriormente excluídos do escopo da presente contratação. Assim, os referidos itens não integram o escopo da presente contratação. Solicita-se desconsiderar os seguintes arquivos/documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APPA-DP-FV-LM-R00,</li> <li>- APPA-DP-FV-MD-R00,</li> <li>- APPA-DP-ELE-R00-03, e</li> <li>- Trechos do documento [MEMORIAL]-(EDI-APPA)-R0 que fazem referência às placas solares e ao telhado verde;</li> </ul> <p>2. Conforme informado no esclarecimento anterior, a instalação dos painéis fotovoltaicos refere-se a estudos desenvolvidos durante a etapa de projeto básico, posteriormente excluído do escopo da presente contratação, assim como a estrutura metálica destinada ao apoio das referidas placas solares;</p> <p>3. O projeto prevê a substituição completa da estrutura da cobertura, conforme item 4.3 do Memorial Descritivo do Projeto de Arquitetura (APPA.DP.ARQ.R06): "A cobertura deve ser trocada por completo, para o padrão técnico especificado, com telha metálica tipo sanduíche com núcleo em PIR 50 mm".</p>