

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

PROCESSO Nº 1000000392

De: APPA/CELET

Para: APPA/Equipe de Pregão

Assunto: Pregão Eletrônico nº 392/2026 – “Aquisição ordinária de 2 (dois) separadores magnéticos para as correias transportadoras de 60” para o Berço 201”

Srs. Membros da Equipe de Pregão,

Vem a esta Coordenadoria de Eletricidade a análise e manifestação acerca das exigências para qualificação técnica no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 392/2026, em acordo com o item 16.4 – Habilitação Técnica/Catálogos/Amostras/Carta de Concordância do referido edital, em específico os requisitos técnicos dispostos nos itens 3 e 15 do Termo de Referência e no Anexo II - Dimensões.

a) SUL MAGNÉTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – Lote 1

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa SUL MAGNÉTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA acostada no documento ID 5348 - “DOCUMENTOS SUL MAGNETICOS” do processo 1000000392, seguem abaixo as não conformidades:

Especificação	Característica apresentada		Evidência	Atende
3.1	Tecnologia do separador		Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
3.2	Responsabilidade por custos logísticos e tributários		Aceite do Edital (fl. 10) e Carta Proposta de Preço (fl. 3)	Sim
3.3	Garantia do equipamento		Carta Proposta de Preço (fl. 3)	Sim
3.4	Configuração construtiva		Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
3.5	Sistema de limpeza e controle		Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
3.6	Dimensional	Largura total: máx. 2750mm;	Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
		Altura total: máx. 700mm	Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
		Comprimento total: máx. 1700mm	Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
		Largura da placa magnética: mín. 1550mm	Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
		Comprimento da	Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

		placa magnética: mín. 1000mm		
		Distância entre a placa magnética e a correia: mín. 400mm	Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
		Altura da camada de material: máx. 300mm	Não identificada	Não
3.7	Materiais		Ficha técnica do produto (fl. 45)	Sim
3.8	Condições de operação		Não identificada	Não
3.9	Características magnéticas		Não identificada	Não

- 15.2 Carta de Concordância para a realização do teste de aceitação em fábrica nas dependências de sua empresa para comprovação das características técnicas do equipamento.

Não identificada a Carta de Concordância nos documentos apresentados.

Diante do exposto, verifica-se que a empresa **SUL MAGNÉTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** apresentou divergências em relação às especificações da proposta, tornando necessários esclarecimentos adicionais acerca dos itens apontados para validar as especificações técnicas do equipamento ofertado pela proponente, em especial aquelas não identificadas na documentação apresentada.

A disposição para esclarecimentos adicionais,

Em 22 de maio de 2026,

Assinado Eletronicamente

Normando Guedes Marcondes

Gerente de Manutenção Geral

Assinado Eletronicamente

Giovani Carlos Sehaber

Coordenadoria de Elétrica

COMUNICAÇÃO INTERNA 2590/2026.

Documento: **1000000392AnaliseQualificacaoTecnicaPregaoseparadores2col.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Normando Guedes Marcondes (XXX.916.919-XX)** em 22/05/2026 16:18 Local: APPA/GMAG.

Assinatura Simples realizada por: **Giovani Carlos Sehaber (XXX.510.320-XX)** em 22/05/2026 16:16.

Inserido ao documento **2.097.197** por: **Giovani Carlos Sehaber** em: 22/05/2026 16:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
dd1448188ed87dad68c7622f4e339f6b