

PERGUNTAS ATÉ 27/04/2026

NÚMERO	Pergunta	Resposta
1	O "Painel Perfurado da Fachada" não consta na Planilha de Quantidades. Favor informar se será incluído na Planilha, bem como se foi considerado no orçamento interno da APPA, conforme Anexo IV - Modelo de Apresentação das Propostas R02	O item está previsto na Planilha de Quantidades sob o código 5.1.12.20 — Fachada Ventilada com Placas de ACM em Tons de Azul, Incluindo Estrutura de Fixação — e foi considerado no orçamento interno da APPA.
2	Há divergência nas quantidades de bombas do SPCIP: •Bomba Centrífuga: A Planilha de Quantidades indica 4 unidades, enquanto o Memorial Descritivo menciona apenas 2 unidades; •Bomba Jóquei: A Planilha de Quantidades indica 2 unidades, enquanto o Memorial Descritivo menciona apenas 1 unidade; Solicita-se informar qual a quantidade correta de cada bomba, bem como informar se tais quantidades foram consideradas no orçamento interno da APPA, conforme Anexo IV -Modelo de Apresentação das Propostas R02.	Conforme os projetos e documentos do edital, as quantidades corretas são as indicadas na Planilha de Quantidades. As especificações e detalhes do sistema SPCIP estão dispostos nos projetos e no memorial descritivo, devendo ser consultadas as pranchas DE-2436-PB-TPS-PCI-PLT-006 e DE-2436-PB-TPS-PCI-PLT-011 para verificação das quantidades das bombas. No projeto executivo, devem ser detalhadas as ligações e características das bombas do projeto. O orçamento interno da APPA foi elaborado em conformidade com a Planilha de Quantidades.
3	Verificou-se a ausência de 1 unidade do item "Elemento vazado tipo veneziana de alumínio (V03)", com dimensões de 7,20 m x 0,60 m (largura x altura), na Planilha de Quantidades. Favor confirmar a inclusão bem como informar se tais quantidades foram consideradas no orçamento interno da APPA, conforme Anexo IV -Modelo de Apresentação das Propostas R02.	A quantidade indicada na Planilha de Quantidades, item 5.1.4.22, está correta e deve ser adotada para elaboração da proposta. O orçamento interno da APPA foi elaborado em conformidade com a referida planilha. O referido elemento está localizado no ambiente 34.
4	Não foi localizada em projeto a janela de alumínio tipo "maxim-ar (J19)", com pintura eletrostática preta, vidro laminado incolor de 4 mm, composta por 8 folhas, com limitador de abertura de 20 cm, nas dimensões de 8,00 m x 1,40 m (largura x altura). Solicita-se esclarecimento quanto à sua previsão.	A identificação V03 apresentada na prancha DE-2436-PB-TPS-ARQ-PLT-004 do pavimento superior refere-se ao elemento do pavimento térreo (ambiente 34). No 1º pavimento, o ambiente 38 (sala de funcionários) é atendido pela janela J19 conforme demais documentos do Anexo II – Projeto Básico.
5	Não foram identificados em projeto os itens 5.1.5.27, 5.1.5.28, 5.1.5.29 e 5.1.5.30 da Planilha de Quantidades, referentes a "ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA DE ALUMÍNIO". Favor confirmar sua existência e localização.	Os elementos estão identificados na prancha DE-2436-PB-TPS-ARQ-PLT-004 na planta baixa da laje técnica na quantidade indicada na planilha de quantidades
6	Não foi localizada em projeto a porta baixa em divisória para acesso PCD (P18), em vidro incolor de 6 mm, com dimensões de 0,92 m x 0,90 m (largura x altura), correspondente ao item 5.1.5.43 da Planilha de Quantidades. ". Favor confirmar sua existência e localização.	O elemento está identificado na prancha DE-2436-PB-TPS-ARQ-PLT-006
7	Constatou-se a ausência, na Planilha de Quantidades, dos itens V04, V05 e V09, referentes ao pavimento da laje técnica. Solicita-se a verificação e inclusão, bem como informar se tais quantidades foram consideradas no orçamento interno da APPA, conforme Anexo IV -Modelo de Apresentação das Propostas R02.	Os elementos V04, V05 e V09 estão previstos na Planilha de Quantidades nos itens 5.1.4.23, 5.1.4.24 e 5.1.4.28, respectivamente, e foram considerados no orçamento interno da APPA.
8	Não foram identificadas na Planilha de Quantidades os serviços para a execução das vigas de base para chumbamento dos gradis. Solicita-se a verificação e inclusão bem como informar se tais quantidades foram consideradas no orçamento interno da APPA, conforme Anexo IV -Modelo de Apresentação das Propostas R02.	Os serviços necessários para a fixação dos gradis estão contemplados no escopo da obra, sendo o método executivo de responsabilidade da Contratada, a ser definido e detalhado no projeto executivo. O orçamento interno da APPA considerou todos os elementos necessários para a execução, conforme Anexo IV – Modelo de Apresentação das Propostas R02.
9	Não encontramos o projeto básico de SPDA dentre os arquivos fornecidos, poderiam disponibilizar?	O sistema está descrito no arquivo MD-2436-PB-TPS-ELE-GER-001, no item 4.2. A prancha DE-2436-PB-TPS-ELE-PLT-019-R00 foi adicionada ao arquivo Anexo II - Projeto Básico - Elétrica_R02. As quantidades indicadas na planilha de quantidades permanecem inalteradas.
10	Os guarda-corpos constam em Planilha de Quantidades como aço e no memorial é pedido guarda-corpos de inox, qual material deve ser considerado, bem como informar se tais quantidades foram consideradas no orçamento interno da APPA, conforme Anexo IV -Modelo de Apresentação das Propostas R02?	Devem ser consideradas as especificações indicadas no memorial no item 7.10. O orçamento foi elaborado em conformidade com os documentos do edital.
11	Poderiam disponibilizar a Licença de Operação L.O. nº 1173/2013? a fim de realizamos o melhor orçamento de monitoramento ambiental da obra.	O arquivo está disponível no site da Portos do Paraná, por meio do link <a href="https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente/Pagina/Licencas-Ambientais">https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente/Pagina/Licencas-Ambientais</a>
12	Não identificamos a locação de caçambas a serem utilizadas durante a obra, favor incluir na Planilha de Quantidades, bem como informar se tais quantidades foram consideradas no orçamento interno da APPA, conforme Anexo IV -Modelo de Apresentação das Propostas R02.	O item 2.2.1 da Planilha de Quantidades engloba todos os custos relacionados à implantação e manutenção do canteiro. O orçamento interno da APPA foi elaborado em conformidade com a referida planilha.